

Проект каркасного дома "Балчуг 5". Karkasnye-doma.pro

Ориентировочная смета на материалы.

Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Стоим. за ед.	Итого
Фундамент				
Винтовая свая	14	шт.	2 500р.	35 000р.
Обвязка				
Доска 150*50*6000	32	шт.	280р.	8 960р.
Рубероид	3	рул.	300р.	900р.
Лаги пола				
Доска 200*50*6000	24	шт.	360р.	8 640р.
Щиты первого этажа				
Доска 150*40*6000	46	шт	213р.	9 798р.
Доска 150*25*6000	5	шт	220р.	1 100р.
Доска 100*40*6000	13	шт	145р.	1 885р.
Межэтажное перекрытие				
Доска 200*50*6000	22	шт	360р.	7 920р.
Щиты второго этажа				
Доска 150*40*6000	36	шт	220р.	7 920р.
Доска 150*25*6000	2	шт	135р.	270р.
Терраса				
Брус 150*150*6000	5	шт	820р.	4 100р.
Стропильная система				
Доска 150*40*6000	6	шт	220р.	1 320р.
Доска 200*50*6000	33	шт	360р.	6 650р
Кровля				
Доска 100*25*6000 (обрешетка)	40	шт	135р.	5 400р.
Металлочерепица	60	м.кв	200р.	12 000р.
Конек 150*150*2000	4	шт.	400р.	1 600р.
Фронтонная планка 145*2000	14	шт	400р.	5 600р.
Карнизная планка 2000	7	шт	250р.	1 750р.
Кровельные саморезы	560	шт	3р.	1 680р.
Ветровлагозащитная мембрана, (70кв.м.)	2	рулон	2 200р.	4 400р.
Пороизоляциоонная мембрана, (70кв.м.)	2	рулон	2 200р.	4 400р.
Цокольный отлив	28	п.м.	120р.	3 360р.
Наружная отделка				
Вагонка 90*10*6000	110	м.кв	240р.	26 400р.
Наличник 90*10*6000	15	шт	90р.	1 350р.
Утепление (минеральная вата)				
Пол первого этажа	7,2	м.куб.	1 400р.	10 080р.
Стены каркаса	17	м.куб.	1 400р.	23 800р.
Потолок мансарды	7,2	м.куб.	1 400р.	10 080р.
Полы				
Первый этаж. Шпунт.доска 135*35*6000	45	шт.	385р.	17 325р.
Терраса. Доска 150*40*6000	15	шт	213р.	3 195р.
Второй этаж. Шпунт.доска 135*35*6000	45	шт.	385р.	17 325р.
Окна и двери				
Дверь входная металлическая 2000*900	1	шт	12 000р.	12 000р.
Дверь межкомнатная 2000*800	2	шт	4 900р.	9 800р.
Окно 1200*1000, проем (1250*1050)	2	шт	6 000р.	12 000р.
Окно 1200*1400, проем (1250*1450)	3	шт	6 300р.	18 900р.
Окно 1200*1200, проем (1250*1250)	1	шт	5 700р.	5 700р.

Окно 800*800, проем (850*850)	1	шт	4 900р.	4 900р.
Пена монтажная	5	балл.	250р.	1 250р.
Внутренняя отделка				
Первый этаж. Вагонка 90*9*6000	205	м.кв	240р.	49 200р.
Наличник 90*10*6000	15	шт	90р.	1 350р.
Плинтус половой, всего	50	м. погон	30р.	1 500р.
Плинтус стен, потолок, всего	50	м. погон	25р.	1 250р.
Метизы				
Гвозди 120 мм	5	кг	36р.	178р.
Гвозди 100 мм	10	кг	36р.	360р.
Гвозди 90 мм	5	кг	37р.	184р.
Гвозди 70 мм	5	кг	37р.	184р.
Гвозди 50 финишные	5	кг	60р.	300р.
Гвозди 50 широкая шляпка	5	кг	46р.	230р.
			Итого	321 844р.